

Утверждаю
Генеральный директор

ООО «Завод КОНОРД»


Е.Г.Березин

«23» октября 2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту объекта гараж литер Н, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д. 2-6/22:
- замена кровли

1. Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Завод КОНОРД»

Адрес: 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22

2. Место, сроки и условия выполнения работ.

2.1. Место проведения работ - ООО «Завод КОНОРД», 344065, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22, кровля здания гаража литер «Н»

2.2. Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием и условиями договора, работы проводятся в 1 этап.

3. Цель выполнения работ.

Основной целью выполнения работ является замена существующей кровли из шифера на профнастил здания литер «Н» 36100x19500 мм.

4. Оплата за выполненные работы.

Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке:

4.1. В течение 5-ти дней с момента завоза материалов, указанных в сметно-финансовом расчете, к месту выполнения работ и предоставления накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) с отметкой «Завезено в завод» Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика оплату за фактически приобретенные материалы.

4.2. Далее Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы согласно графику производства работ за вычетом стоимости материалов.

4.3. Заказчик производит оплату на расчетный счет Подрядчика не позднее 5-ти банковских дней с момента приемки работ и подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и передачи счета-фактуры.

5. Содержание и требования к выполнению работ.

5.1. Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество.

Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).

5.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям.

5.3. Работы осуществляются в условиях действующего учреждения. Выполнение

работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 36 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинается действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

7. Требования соответствия нормативным документам:

Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СП 17.13330.2011 «Кровли»

СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 82-01-95 - «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 - «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 - «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

СНиП III-4-80 - «Техника безопасности в строительстве».

8. Таблица 1 - Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж существующей кровли (демонтаж шифера и кровельного материала)	м2	704
2	Монтаж новой кровли из профнастила	м2	704
3	Устройство примыканий до 500 мм	п\м	80
4	Устройство примыканий до 200 мм	п\м	50
5	Подшивка потолка профлистом	м2	110
6	Утепление потолка изнутри	м2	110
7	Укладка пароизоляционной пленки	м2	110
8	Вывоз строительного мусора	т	20

9. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

9.1 Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, и другие документы, удостоверяющие их качество, а так же накладных на материалы с отметкой ввоза через проходную Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2

должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

9.2 Таблица 2 -Применяемые материалы с характеристиками

№ п/п	Используемый материал	Качественные характеристики
1	Профнастил с крепежом , (площадь кровли 704 м2)	H60x0,7 цинк
2	Элемент фасонный до 500 мм, 80 м	цинк t=0,45
3	Элемент фасонный до 200 мм, 50 м	RAL 9003(белый)
4	Утеплитель t=50 мм , в 2 слоя , 220м2	плотность не менее 80 кг/м2
5	Пленка пароизоляционная	
6	Профлист С8-0,5,110 м	RAL 9003(белый)
7	Влагозащитная пленка,110 м2	

Составил главный инженер
ООО «Завод КОНОРД»

А.И.Жуков